


ПОГОДЖЕНО:

Директор з персоналу
та соціальних питань
ПРАТ «ШУ»ПОКРОВСЬКЕ»


Л.М. Петришена
«29» 07. 2020 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Головний інженер
ПРАТ «ШУ»ПОКРОВСЬКЕ»


Сачко Р.М.
«___» _____ 2020 р.

ЗАВДАННЯ НА УЛАШТУВАННЯ

М'якої рулонної кровлі приміщень учбового полігону центру професійного навчання
АПК ППС-1 ПРАТ «ШУ»ПОКРОВСЬКЕ»

№ з/п	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
1.	Назва та місцезнаходження об'єкта	Приміщення учбового полігону центру професійного навчання АПК ППС №1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ». За адресою: сел. Удачне, Покровський район, Донецька обл., вул. Южна 113/5
2.	Підстава для проектування	Замовлення ПРАТ «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ».
3.	Вид будівництва	Улаштування рулонної кровлі
4.	Дані про інвестора	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
5.	Дані про замовника	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ШАХТОУПРАВЛІННЯ «ПОКРОВСЬКЕ»
6.	Менеджер проекту	Начальник ВН і РП Сімонов Ф.І., тел. 0505536054
7.	Джерело фінансування	Кошти замовника.
8.	Інформація про майданчик будівництва	Майданчик ППС №1 Учбовий полігон центру професійного навчання
9.	Необхідність розрахунків ефективності інвестицій	Не вимагається Робочий проєкт не вимагає
10.	Дані про генерального проектувальника	ПРАТ «ДМЗ»
11.	Стадійність проектування з визначенням затверджувальної стадії (визначається спільно замовником та проектувальником)	Одностадійне проектування.
12.	Основні технічні рішення	Улаштування м'якої рулонної кровлі на трьох приміщеннях учбового полігону центру професійного навчання АПК ППС №1
13.	Інженерні вишукування	Не виконувати

№ з/п	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
14.	Дані про особливі умови будівництва (сейсмічність, просадні ґрунти, підроблюванні і підтоплювані території тощо)	<i>Відсутні.</i>
15.	Основні архітектурно-планувальні вимоги і характеристики запроєктованого об'єкта	<i>Учбовий полігон АПК ППС-1</i>
16.	Черговість будівництва, необхідність виділенні пускових комплексів	<i>Одна черга.</i>
17.	Визначення класу (наслідків) відповідальності, категорії складності та установленого строку експлуатації	<i>Не вимагається.</i>
18.	Вказівки про необхідність:	<i>1. Виконати попереднє узгодження рішень з Замовником; 2. Для попереднього розгляду технічних рішень виконавець надає анотаційний звіт з описом пропонувананих технічних рішень і зазначенням основних технічних параметрів.</i>
19.	Вимоги до кошторисної документації	<i>Виконати кошторисно-фінансовий розрахунок.</i>
20.	Потужність або характеристика об'єкта, виробнича програма	<i>Не вимагається</i>
21.	Вимоги до благоустрою майданчика	<i>Передбачити проектом</i>
22.	Вимоги до інженерного захисту території і об'єктів	<i>Не вимагається</i>
23.	Вимоги щодо розроблення розділу «Оцінка впливів на навколишнє середовище»	<i>Не вимагається</i>
24.	Вимоги з енергозбереження та енергоефективності	<i>Не вимагається</i>
25.	Дані про технології і (або) науково-дослідні роботи, які пропонує застосувати замовник	<i>Відсутні.</i>
26.	Вимоги до режиму безпеки та охорони праці	<i>Згідно діючих норм і правил. Роботи виконувати згідно ППР</i>
27.	Вимоги щодо розроблення розділу інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони)	<i>Не вимагається</i>
28.	Перелік будинків та споруд, що проєктуються у складі комплексу	<i>Учбовий полігон АПК ППС-1.</i>

№ з/ п	Перелік основних даних та вимог	Основні дані та вимоги
29.	Погодження проекту	<i>Потрібно погодження проекту з замовником</i>
30.	Кількість екземплярів, які передаються замовнику	<i>Проектна і кошторисна документація надається замовнику у 6 примірниках на паперовому носії та електронна версія у форматі PDF.</i>

Начальник ВН і РП

Начальник ВКБ

Заступник начальника ВКБ

Ф.І. Сімонов

К.О. Сіденко

С.Є. Онопченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

ПРАТ "ШУ "Покровське"

Головний інженер

Сачко Р.М.

" ____ " _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Навчальний полігон центра професійного навчання АПК ВПС №1

Об'єкти робіт

№ п/п	Найменування робіт і затрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<i>Приміщення з арочного кріплення КШПУ 20,3 L= 30м №3</i>			
1	Грунтування основ з бетону або розчину під гідроізоляційний покрівельний килим	м2	457	
2	Улаштування покрівель рулонних скатних з наплавкою в два шари	м2	457	
3	Улаштування карнизних звісів з оцинкованої сталі	мп	25,6	
	<i>Приміщення з арочного кріплення КМП-А3-15,5 L= 40м №2</i>			
1	Грунтування основ з бетону або розчину під гідроізоляційний покрівельний килим	м2	624,5	
2	Улаштування покрівель рулонних скатних з наплавкою в два шари	м2	624,5	
3	Улаштування карнизних звісів з оцинкованої сталі	мп	22,4	
	<i>Приміщення з арочного кріплення КМП-А3-15,5 L= 40м №1</i>			
1	Грунтування основ з бетону або розчину під гідроізоляційний покрівельний килим	м2	624,5	
2	Улаштування покрівель рулонних скатних з наплавкою в два шари	м2	624,5	
3	Улаштування карнизних звісів з оцинкованої сталі	м2	22,4	

Начальник навчання і розвитку персонала

Сімонов Ф.І.

Начальник ВКБ

Сіденко К.О.

Заступник начальника ВКБ

Онопченко С.Є.